



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



I:\AREA TECNICA\002_LAVORI PUBBLICI\001_IMMOBILI\01_OOPP_2019\2019 TRIBUNA CALCIO\002 - INTERVENTO TRIBUNE.DOC

Brusaporto li 21.06.2019

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: CUP C19H19000210004 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE CAMPO DI CALCIO E FORNITURA DI NUOVI SEGGIOLINI, AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE, 1

Questa Amministrazione, a seguito della promozione della prima squadra di calcio intende procedere con il rifacimento delle tribune del campo di calcio in erba posto nel centro Sportivo comunale che da anni necessitano di un radicale intervento manutentivo.

La tribuna infatti evidenzia in diverse zone il distacco del rivestimento in resina esistente, costituendo pericolo ai frequentatori che inciampano sui percorsi durante il transito; molte delle scocche hanno lo schienale divelto.

I lavori consistono nella rimozione dello strato impermeabilizzante esistente, rimozione delle sedute in plastica, rifacimento e ri sigillatura dei giunti di dilatazione, nuova stesura di componenti resinosi per costituire la pelle di protezione dei gradoni e delle pavimentazioni in calcestruzzo e posa di nuove sedute.

Si procede inoltre alla rimozione del grosso canale di gronda sul fronte delle tribune di altezza pari a cm 50 che a seguito della sua particolare conformazione, risulta completamente saturo di detriti e limo provenienti dalle tribune.

La rimozione di questo elemento, a causa del suo peso comporta una particolare lavorazione di sezionamento a pezzi con parziale e progressivo svuotamento/rimozione previa realizzazione di apposito impalcato di lavoro.

I seggiolini rimossi verranno completamente sostituiti e posati direttamente dalla ditta fornitrice.

La ditta che esegue il nuovo rivestimento della tribuna ha in carico la molatura dei residui in acciaio dei residui dei fischer delle scocche rimosse (n. 450)

I lavori, al fine di poter dare ospitalità agli spettatori delle manifestazioni calcistiche che hanno inizio nel mese di agosto, devono necessariamente essere fatti entro la prima metà del mese di agosto.

Ai fini dell'esecuzione quest'ufficio ha predisposto un computo metrico basato su stime analitiche in cui vengono considerate le unità operative, il loro costo orario e il costo dei materiali impiegati; relativamente alle voci non contemplate dal prezzario del listino CCIAA, ma attingendo da questo i prezzi indicati per le stime economiche dei nuovi prezzi.

A questa stima è stato applicato uno sconto d'ufficio pari al 15% dei valori avvicinandosi di fatto ai reali prezzi di mercato offerti per l'esecuzione di queste particolari lavorazioni nel periodo feriale.

Nel prospetto allegato vengono indicati i valori dei lavori in economia conseguenti la rimozione e la stesura del materiale di rivestimento

CRONOPROGRAMMA

I lavori previsti vengono eseguiti in 20 giorni naturali e consecutivi ed in due fasi

Prima fase lavori di impermeabilizzazione tribuna;

seconda fase : posa di seggiolini.



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



QUADRO ECONOMICO

Il Quadro Economico dell'opera risulta essere il seguente:

IMPORTO APPROVATO			€ 39.000,00	
di cui oneri per sicurezza	1500			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 14.700,00
IVA su opere scontate	22	%	€ 8.580,00	
FORNITURA E POSA NUOVI SEGGIOLINI			€ 4.950,00	
IVA su fornitura seggiolini	22	%	€ 1.089,00	
Incentivi art. 113 D. LGS 50/2016= 2% importo approvato			€ 0,00	
Contributo gara ANAC			€ 0,00	
IMPREVISTI -VARIE E EVENTUALI			€ 81,00	
TOTALE GENERALE			€ 53.700,00	€ 53.700,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP

Arch. Antonio Brevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate.