



Unione Comunale dei Colli
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Rif. Brevi Antonio
Prot. n.

Albano S.A. li 12/01/2016

Spettabile
DITTA
Indirizzi vari

OGGETTO: ERRATA CORRIGE
NEL PROGETTO PER “NUOVE IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE EDIFICI COMUNALI CENTRO SPORTIVO E PALESTRA SCUOLE” CUP C14H15000800004 - CIG 65413962BF -

La seguente Voce

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
C0.03.015.010.f(*)	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a uno str ... ilo continuo con spessore complessivo non inferiore a 5 mm	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a uno strato di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo per aperture e manufatti posti sulla copertura, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : ** con armatura in non tessuto di fibra di poliestere a filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 5 mm	m2	20,00



Unione Comunale dei Colli

Riportata al punto n.3 dell'Elenco Prezzi ed ai punti n.3, n.6 e n.9 del Computo Metrico
estimativo **Viene sostitutiva con:**

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
C0.03.015.010.d(*)	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati ... filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 8 mm	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti superiori al m2, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : con armatura in non tessuto di fibra di poliestere a filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 8 mm	m2	20,00

FERMO TUTTO IL RESO.

Il Responsabile della C.U.C.

F.to digitalmente Arch. Brevi Antonio