



## IMPERMEABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE COPERTURE

Presso immobili di proprietà del Comune di Brusaporto

*Progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 17.12.2015*

(Locale Polivalente presso il Centro Sportivo, Locali accessori Palestra Scolastica, locale caldaia di pertinenza del Ristorante-Pizzeria Tomenone)

### **Capitolato Speciale d'Appalto** CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

#### Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i Lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e sistemazione dei manti di copertura presso immobili di proprietà del Comune di Brusaporto, siti presso:

- Il Centro Sportivo di Via Belvedere;
- Il Locale Caldaia di pertinenza del Ristorante - Pizzeria Tomenone, in Via Belvedere;
- I Locali Accessori alla Palestra Scolastica di Via San Martino.

Nella fattispecie l'appalto comprende lavori a corpo, noli di mezzi d'opera, prestazioni e fornitura di materiali necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Gli edifici sui quali intervenire sono corpi di fabbrica, così costituiti:

- N° 1 volume prefabbricato di forma parallelepipedica avente le seguenti dimensioni: ml. 45,40 x ml. 34,50 e di altezza ml. 9,00;
- N° 1 corpo di fabbrica ad uso Locale Caldaia costruito con sistema tradizionale, posto in adiacenza al lato sud-ovest del fabbricato tuttora impiegato per residenze private e in uso al Ristorante - Pizzeria Tomenone avente le seguenti dimensioni: ml. 2,80 x ml. 3,25 e di altezza media ml. 3,00;
- N° 1 corpo di fabbrica ad uso locali accessori alla palestra scolastica, costruito con sistema tradizionale, posto in adiacenza al lato sud-ovest della palestra stessa, di forma poligonale della superficie di circa 100,00 mq e di altezza media ml. 3,00.

Gli interventi ora resi necessari e improrogabili sono i seguenti:

1. Preparazione fondo, fornitura e posa in opera di nuova impermeabilizzazione in guaina della copertura sull'edificio polivalente del Polo Sportivo, per una superficie indicativa di mq 1.648,63.
2. Con la posa della nuova guaina si procede anche alla fornitura e posa in opera dei sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto sulla copertura dell'edificio polivalente del Polo Sportivo. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1, e Classe C comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: calcestruzzo armato.
3. Preparazione fondo, fornitura e posa in opera di nuova impermeabilizzazione in guaina della copertura sul Locale Caldaia posto in adiacenza al lato sud-ovest del fabbricato tuttora impiegato per residenze private e di pertinenza al Ristorante-Pizzeria Tomenone, per una superficie indicativa di mq 16,34.
4. Preparazione fondo, fornitura e posa di nuova impermeabilizzazione in guaina della copertura sui locali accessori alla Palestra Scolastica accessibile da Via San Martino, posti in adiacenza allo stabile scolastico, lato sud-ovest del fabbricato medesimo, per una superficie indicativa di mq 133,47. Su tale edificio è prevista anche la verniciatura delle scossaline esistenti.
5. Carico, trasporto e smaltimento ad opportuna discarica dei materiali di risulta, compresi gli oneri per lo smaltimento.

Inoltre è prevista la realizzazione di varianti/visite delle attività con possibilità dell'Amministrazione di modificare le richieste secondo le necessità.

L'importo dell'Appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Num.		Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 1 + 2)
	VOCE ATTIVITA'	A CORPO	IN ECONOMIA	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso	€. 37.204,32	0	€. 37.204,32
b)	oneri per attuazione piani sicurezza e manodopera	€. 11.459,93		€. 11.459,93
a)+b)	IMPORTO TOTALE	€. 48 664,25	0	€. 48 664,25



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



L'importo contrattuale corrisponde: all'importo dei lavori di cui alla lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri di sicurezza e la salute nei cantieri.

L'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nei cantieri, non è soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti, dell'articolo 7, comma 4, del D.P.P. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'Ente appaltante nomina, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) l'Arch. Antonio Brevi (di seguito Responsabile del Servizio) quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo dei livelli di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

L'Amministrazione individua l'ufficio di Direzione Lavori nell'Ufficio Tecnico del Comune di Brusaporto.

Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori dai propri assistenti.

Il Direttore lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e far modificare e rifare opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto contenuto nel presente capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a modificare, senza compenso alcuno, quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

## Art. 2 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE PER IL RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA

Nella copertura piana, quali i tetti degli edifici soggetti alle attività di cui il presente capitolato, l'elemento di tenuta all'acqua deve essere necessariamente continuo e deve essere realizzato in opera con materiali sfusi polimerici come da computo metrico saldati tra loro.

Nel caso in specie, le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di anticivolosità e di durata dei predetti materiali devono essere conformi a quanto stabilito dagli appositi disciplinari tecnici approvati come previsto dalla Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

La conformità dei prodotti deve far sì che si soddisfino i requisiti essenziali di:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza di utilizzazione;

Inoltre, i prodotti utilizzati dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di sottofondo e dovranno avere una buona resistenza all'usura prodotta dagli agenti atmosferici e dalle strutture adiacenti.

È compito dell'Aggiudicatario provvedere allo smantellamento e alla opportuna preparazione delle superfici su cui dovrà poi garantire la relativa impermeabilizzazione.

È a carico dell'Installatore provvedere alla sigillatura a regola d'arte di tutte le strutture esistenti (bocchettoni, esalatori, angoli interni ed esterni, tralici, etc.) e garantire la piena impermeabilizzazione della superficie interessata.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche (nero o verde a scelta della D.L.), di scivolosità e di durata dei materiali da usare, dovranno essere tempestivamente adeguate alle eventuali norme in vigore al momento dei lavori.

## Art. 3 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA DALL'ALTO

Per quanto concerne l'edificio Polivalente presente al Polo Sportivo, è prevista, con la posa della nuova guaina sulla relativa copertura, anche la fornitura e posa in opera dei sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto.

È a carico dell'Aggiudicatario la fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati, linee di ancoraggio complete e certificate, conformi alla normativa UNI EN 795: 2002 Classe A1 e Classe C comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi paletti, supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossaline idonee, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema).

Sarà a cura dell'Aggiudicatario garantire la completa impermeabilizzazione della copertura laddove siano disposti gli ancoraggi del sistema anticaduta.

## Art. 4 - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER I MANTI DI COPERTURA E IL POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA ANTICADUTA DALL'ALTO

La copertura dovrà essere stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma tale da non provocarne distacchi e dovrà essere garantita per una durata conforme alle normative di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

Pertanto il materiale bituminoso dovrà essere posato in strato uniforme con spessore previsto alla regola dell'arte.

Le finiture dovranno essere nette e senza sbavature.

Tutto il materiale sparso accidentalmente dovrà essere rimosso dall'area e si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati bituminosi, muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie. Tutti i prodotti dovranno essere applicati su pavimentazione ben pulita e asciutta e priva di umidità.

Le superfici appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di subire danni, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento dei prodotti applicati.

Qualsiasi parte danneggiata appena trattata, sarà rifatta e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente sistemati a totale carico dell'aggiudicatario.

Per esigenze inerenti ai servizi, nei punti di maggior utilizzo ed ovunque il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti, senza sovrapprezzo alcuno, esclusivamente nei giorni festivi.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Ai sensi della vigente normativa, per garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima del pagamento dei SAL, per i prodotti utilizzati, i relativi certificati attestanti i parametri qualitativi minimi di cui alla norma vigente.

Si richiamano le norme UNI 11345 che stabiliscono le responsabilità delle varie figure nell'esecuzione di tutte le attività che portano alla costruzione di una copertura.

Dovrà essere prodotta una garanzia assicurativa decennale sui manti impermeabilizzanti impiegati.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsivoglia momento, la facoltà di fare eseguire in centro specialistico analisi sui prodotti utilizzati, a spese esclusive della Ditta Aggiudicataria, al fine di accertare le qualità e le caratteristiche prescritte e dichiarate.

## Art. 5 - MODALITA' DI CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il giudizio sull'esattezza dei lavori eseguiti è riservato in modo insindacabile al Responsabile del Servizio e saranno ad esclusivo carico dell'Impresa Esecutrice tutte le sistemazioni, correzioni e rifacimento delle attività giudicate non correttamente eseguite.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue cura e spese alla posa dei ponteggi e della segnaletica di divieto, di pericolo e di preavviso e relativi complementi sulle parti dell'area circostante interessata dai lavori, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di dare la corretta informazione all'utenza, di rispettare i termini di esecuzione previsti e di tenere la zona lavori sgombra al momento di esecuzione degli stessi.

## Art. 6 – PERFETTA ESECUZIONE DELL'OPERA

L'Amministrazione Appaltante potrà esigere dalla Ditta Aggiudicataria la sistemazione/rifacimento delle opere effettuate non ritenute correttamente eseguite, in modo da ottenere la perfetta e duratura tenuta delle coperture richieste nonché dei sistemi di sicurezza anticaduta.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, invitare l'Appaltatore ad effettuare ulteriori interventi di modifica per quelle attività che risultassero, a suo insindacabile giudizio, non perfettamente idonee.

Per tali interventi supplementari nessun maggior compenso potrà essere richiesto dall'Appaltatore.

Nulla sarà dovuto se tali attività saranno da attribuirsi ad errori di esecuzione da parte dell'Impresa Appaltatrice.

## Art. 7 - NORMATIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: DIVIETO DI SUBAPPALTO

Nell'esecuzione dei lavori che formano l'oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti ed a curare tutte le condizioni di sicurezza per le maestranze impegnate sui cantieri.

A tal fine, prima dell'esecuzione dei singoli lavori, la Ditta comunicherà al Responsabile del Servizio i nominativi dei dipendenti che risulteranno addetti nonché le cautele previste a tutela degli stessi.

L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto anche dopo la scadenza e le eventuali inadempienze accertate saranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro. In considerazione delle caratteristiche prestazionali di cui al presente capitolato, all'Impresa sarà non è consentito il subappalto

## Art. 8 - RESPONSABILITA' CIVILE ED ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa Appaltatrice sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto e dei relativi oneri retributivi e previdenziali.

Inoltre l'Impresa sarà esclusivamente responsabile, civilmente e penalmente, delle azioni incoerenti al servizio espletato, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per ogni danno arrecato a terzi, anche a seguito dell'inosservanza delle misure di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà esibire apposite polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, con massimali di almeno 1.000.000,00 di Euro.

Si fa riferimento alla lettera di invito per il deposito delle polizze CAR ed RCT da depositarsi prima della stipula del contratto

## Art. 9 - NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE

Le opere suddette richieste nel presente Capitolato saranno valutate a corpo in base all'elenco prezzi e saranno contabilizzate solo le superfici e le quantità ordinate dal Responsabile del Servizio con le modalità di seguito precisate:

- Fornitura e posa in opera di adeguati ponteggi esterni e/o nolo di autogrù telescopiche, compreso l'operatore addetto alla manovra, carburante, lubrificante, date a nolo funzionanti: portata 25 t (braccio 20 m), vengono conteggiati a corpo, comprensivo di delimitazioni e segnalazioni di cantiere;
- Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a più strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali conteggiati come da computo metrico;
- Fornitura e posa in opera di manto impermeabile di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo per aperture e manufatti posti sulla copertura, esclusa assistenza muraria alla posa in opera: con armatura in non tessuto di fibra di poliestere a filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 5 mm: verranno conteggiati da computo metrico;
- Fornitura e posa sistemi anticaduta dall'alto: LINEA VITA conforme alle norme UNI - EN 795, completa di dispositivi anti-caduta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con relativa certificazione. Nel prezzo sono compresi il cavo di acciaio di adeguato diametro, le piastre di ancoraggio ed i relativi paletti di sostegno per il cavo di sicurezza, compreso il sistema di pretensione e le targhette di identificazione della linea vita, compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d'arte: verranno calcolati a corpo;
- Verniciatura con smalto sintetico data a pennello su manufatti in ferro o metalli, con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine, stuccatura a due mani con stucco sintetico, abrasivatura, una mano di fondo ed una a finire in smalto sintetico, e sigillatura con silicone dei giunti e borchie di fissaggio manutenzione scossaline: verranno calcolati a corpo.

## Art. 10 - MODALITA' PER LA GARA D'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

La Ditta concorrente dovrà indicare un unico ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi posti a base di gara.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Sarà facoltà della Stazione Appaltante verificare le offerte anormalmente basse e di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida.

## Art. 11 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di mesi 1 (UNO) dall' 15.07.2015 al 15.08.2015.

I lavori verranno eseguiti nella fase estiva. I lavori sui terrazzi e sulla copertura dell'edificio di via Belvedere devono tenere conto della presenza del Ristorante al piano terra e le operazioni di cantiere devono essere concordate col RUP al fine di garantire la prosecuzione dell'attività in essere.

## Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta risolvere il contratto nel caso di inosservanza recidiva delle disposizioni previste dal presente capitolato, oltre che nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione del contratto.

## Art. 13 - PAGAMENTI

I lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice saranno liquidati, ogni volta che il suo credito, contabilizzato con il RUP, raggiunga la cifra di Euro 30.000, previa sottoscrizione di SAL, a 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica e previa verifica della regolarità assicurativa e contributiva. La rata di saldo sarà pagata, qualunque sia il suo importo, ad ultimazione dei lavori richiesti i certificati dal RUP previa verifica certificato di regolare esecuzione e della regolarità assicurativa e contributiva.

- I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'Aggiudicatario ha l'onere di accendere presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e comunque con le modalità indicate nella lettera di invito.
- I pagamenti si intendono senza spese per l'Amministrazione e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a carico del creditore.

## Art. 14 - AMMONTARE DELL' APPALTO

L'ammontare dell'Appalto è previsto in euro € 48 664,25, escluso IVA, come da Quadro economico dell'opera.

## Art. 15 - ONERI FISCALI

Le spese di contratto necessarie, accessorie e conseguenti sono tutte a carico della Ditta Aggiudicataria.

## Art. 16 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE E GARANZIE

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 163/2006 e nelle altre leggi vigenti in materia.

Inoltre, a garanzia dell'esatto e totale adempimento degli obblighi assunti con l'aggiudicazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, anche nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria presso primaria compagnia di assicurazione, per un importo pari al 10% dell'importo complessivo netto desunto in contratto, salvo la maggiorazione prevista all'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

La cauzione così costituita dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si fa riferimento alla lettera di invito per il deposito delle polizze CAR ed RCT da depositarsi prima della stipula del contratto

L'Appaltatore prima dell'inizio dell'attività deve fornire alla Direzione Lavori i seguenti documenti:

1. libro matricola con allegato elenco nominativo degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Di ogni variazione in merito deve essere data immediata comunicazione;
2. copia di eventuali contratti con le Ditte subappaltatrici, per l'autorizzazione se prevista;
3. documentazione di avvenuta denuncia degli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nel rispetto della normativa vigente, da presentarsi entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto;
4. POS: Piano operativo di sicurezza.

La cauzione dovrà altresì espressamente contenere la rinuncia al Beneficiario di cui all'art. 1945 c.c. (facoltà di opporre al Creditore tutte le eccezioni che spettano al Debitore principale).

L'importo della cauzione suddetta, per le Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 - comma 7 - del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, è dimezzato.

## Art. 17 - ORDINI DI LAVORO E SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La Ditta è tenuta ad eseguire i lavori dichiarati urgenti dal RUP nel termine massimo di 48 ore dalla richiesta, anche in condizioni atmosferiche non ottimali, con esonero della responsabilità delle garanzie offerte per i prodotti e materiali utilizzati.

Per ogni ritardo di 24 ore, ovvero rilevandosi mancanze tecniche o inefficienze della ditta aggiudicataria, previa contestazione formale operata dal RUP ed in assenza di idonee controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00 (duecento/00) ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La penalità verrà comminata mediante addebito sul primo pagamento utile da effettuarsi oppure mediante prelevamento dalla cauzione che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Eventuali controversie giudiziarie seguiranno avanti il Foro di Bergamo.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei lavori di segnaletica orizzontale, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



## Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.8.2010. Qualora si accerti che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende automaticamente risolto.

L'Impresa Appaltatrice assume l'obbligo di comunicare al Comune di Brusaporto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato previsto dalla citata L. n. 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Brusaporto, la Prefettura Ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente.

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

*Arch. Antonio Brevi*  
*Firmato digitalmente*